

УТВЕРЖДАЮ

ООО "УК "Озерное"

(Наименование организации)



Заместитель директора по эксплуатации

М.П. / Бардаченко С.А.

(подпись/расшифровка)

«18» 03 2026г.

СОГЛАСОВАНО

АО "УСТЭК"

(Наименование организации)

М.П.

Начальник абонентской службы

/Е.Н. Выходцев

(подпись/расшифровка)

«20» 03 2026г.

План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Общие сведения о многоквартирном доме

1	Адрес	г. Тюмень, Домостроителей, 16 корпус 2
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД	ООО "УК "Озерное"
3	Год постройки/год ввода в эксплуатацию	1995 г.
4	Общая площадь МКД	2044.7м2
5	Наименование теплоснабжающей организации	АО "УСТЭК"
6	Материал стен МКД	Ж/Б панели
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие элеватора/теплового пункта в МКД	элеватор
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система ГВС в МКД	закрытая
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металлические
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем работ (ед. м.п., м2 и т.д.)	Срок выполнения	Оформляемая документация	Перенос срока выполнения (основание)	Примечание	Ответственный
1	Устранение выявленных нарушений	-	-	-	-	-	Лещенко С.Е.

	в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок							
2	Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	ТУ-1 ВВП-1	с 19.05.2026 по 01.06.2026	Акт гидравлических испытаний	-	-	Батраченко С.А.	
3	Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	-	с 19.05.2026 по 01.06.2026	Акт промывки	-	-	Батраченко С.А.	
4	Разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению	-	31.08.2026	-	-	МКД оснащен приборами КИПтДА, регулирующими подачу теплоносителя в соответствии с летним и зимним эксплуатационными режимами	Батраченко С.А.	
5	Проверка и восстановление работоспособности защиты систем теплоснабжения и автоматических регуляторов	2 шт.	31.08.2026	акт	-	-	Батраченко С.А.	
6	Получение акта периодической проверки узла учета ТЭ	1 шт.	31.08.2026	Акт проверки	-	-	Батраченко С.А.	
7	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (манометры, термометры, расходомеры и т.д.)	8 шт.	31.08.2026	Акт проверки	-	-	Батраченко С.А.	
8	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	-	-	- акт установки дроссельных устройств (шайба; соплло); - акт проверки работоспособности регуляторов расхода теплоносителя (при наличии)	-	МКД оборудован приборами КИПтДА	Батраченко С.А.	
9	Погашение задолженности за поставленные тепловою энергию (мощность), теплоноситель	1 шт.	31.08.2026	- акт сверки между УК и ТСО	-	Прямой договор с потребителями	Батраченко С.А.	
10	Соблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения	-	июнь	- протокол проверки знаний	-	Обслуживание выполняет подрядная организация	Лещенко С.Е.	



	территорий, в том числе:								
17.1	- отмокосток	-		-				В уловительном состоянии -	Батраченко С.А.
17.2	- приямков	-		-				В уловительном состоянии -	Батраченко С.А.
18	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:								Батраченко С.А.
18.1	- Центральное отопление радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры)	249мп/108 шт.	31.08.2026	акт	-			Промывка/профилактика запорной арматуры	Батраченко С.А.
18.2	- котельных (котлов на газовом топливе, на угле, тепловых пунктов, элеваторных узлов)	2 шт.	31.08.2026	акт	-			профилактика запорной арматуры элеваторных узлов	Батраченко С.А.
18.3	- горячего водоснабжения* (трубопроводов, запорной арматуры)	124мп/2 шт/90 шт	31.08.2026	акт	-			Промывка трубопровода/промыск а пластинчатого теплообменника/профилактика запорной арматуры.	Батраченко С.А.
18.4	- водопровода (ремонт и замена арматуры, ремонт и изоляция труб)	45 шт.	31.08.2026	акт	-			Профилактика запорной арматуры	Батраченко С.А.
18.5	- канализации (ремонт трубопроводов, ремонт колодез, промывка системы)	34 мп	31.08.2026	акт	-			Промывка	Батраченко С.А.
18.6	- электрооборудования (световой электропроводки, силовой электропроводки, вводных устройств, электрощитовых электродвигателей)	10 шт.	31.08.2026	акт	-			Профилактика этажных электрощитов	Батраченко С.А.
19	Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов, а также отопительных печей, дымоходов, газочехлов и установок с газовыми нагревателями	12 шт.	31.08.2026	акт	-			Профилактика вентиляционных каналов	Батраченко С.А.
20	Подготовка и переподготовка кадров работников котельных, тепловых пунктов, работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников	-	31.08.2026	-	-			-	Батраченко С.А.
21	Подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инструментаж персонала)	-	31.08.2026	-	-			-	Батраченко С.А.
22	Подготовка (восстановление) схем	-	-	-	-			В наличии	Батраченко С.А.

	внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)							
23	Проверка работ по обслуживанию насосных станций, систем противопожарного оборудования	-	31.08.2026	-				Батраченко С.А.
24	Проверка обеспеченности объектов жилищного фонда (пескосоляной смесью и химреагентами, инструментом и инвентарем для зимней оборки территории)	-	31.08.2026	Акт-	-			Батраченко С.А.
25	Другие виды работ (указываются при необходимости)	-	-	-	-			Не требуются Батраченко С.А.

**Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемы, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).**

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2025-2026 гг.								
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2025 году				
1	не выявлено	-	-	-				
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2024-2025 гг.								
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2024 году				
1	не выявлено	-	-	-				
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2023-2024 гг.								
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2023 году				
1	не выявлено	-	-	-				